
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miejskiej Górze - ETAP I

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres robót do rozliczenia powykonawczego pod dokonaniu odkrywek oraz na podstawie ustaleń z Projektantem.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	ETAP I					
1.1	SZCZELINA OSUSZAJĄCA ZE- WNĘTRZNA I TYNKI COKOŁU (do poziomu odsadzki)					
1.2	SZCZELINA OSUSZAJĄCA WEW- NĘTRZNA					
1.3	TYNKI RENOWACYJNE WEW- NĘTRZNE					
1.4	TYNKI ZEWNĘTRZNE ELEWACJI					
1.5	DRENAŻ OPASKOWY					
	RAZEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ETAP I				
1.1		SZCZELINA OSUSZAJĄCA ZEWNĘTRZNA I TYNKI COKOŁU (do poziomu odsadzki)				
1	d.1. wycena indywidualna	Rozebranie utwardzeń i nawierzchni zewnętrznych	m ²	32,010		
2	d.1. KNR 4-01 0104-03	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	22,407		
3	d.1. KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin, oczyszczenie powierzchni	m ²	22,407		
4	d.1. KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków	m ²	32,010		
5	d.1. KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin	m ²	19,206		
6	d.1. KNR 19-01 0118-13	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładzowymi na odl. do 1 km - niewykorzystane pozostałości po rozbiórce fundamentów	m ³	1,168		
7	d.1. KNR 19-01 0118-14	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładzowymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³	1,168		
8	d.1. kalk. własna	Oplata za wysypisko - gruz	m ³	1,168		
9	d.1. KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów	m ²	22,407		
10	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie wentylacji kolankowych	szt.	90,000		
11	d.1. KNR 2-02 1102-01 1102-03	Podłoże betonowe gr. 5 cm	m ²	16,005		
12	d.1. NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome	m ²	16,005		
13	d.1. KNR 2-02 1102-01 1102-03	Jastrych cementowy gr. 3 cm	m ²	16,005		
14	d.1. KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż konstrukcji z kątownika pod płytę przekrycia szczeliny wentylacyjnej	kg	172,854		
15	d.1. KNR 2-02 0613-06	Ułożenie obudowy szczeliny z EKOPŁYTY	m ²	19,206		
16	d.1. NNRNKB 202 0137-02	Ściany grubości 14 cm z bloczków betonowych	m ²	19,206		
17	d.1. KNR 2-02 0211-04	Wierńce dwustronnie deskowane	m ³	0,720		
18	d.1. KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,117		
19	d.1. KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	19,206		
20	d.1. KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	19,206		
21	d.1. KNR 19-01 0115-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m ³	21,895		
22	d.1. KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów zaprawa odsalającą	m ²	19,206		
23	d.1. NNRNKB 202 2027-03	Okładziny z płyt włóknocementowych na ścianach na ruszcie aluminiowym	m ²	19,206		
24	d.1. KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - gr. tynku 0,8 cm	m ²	19,206		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 1	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnięte gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	32,010		
26 d.1. 1	KNNR-W 3 1204-06 analogia	Gruntowanie podłoża pod malowanie	m ²	32,010		
27 d.1. 1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków farbą mineralną <Rx1,5>	m ²	32,010		
28 d.1. 1	KNR 19-01 0918-05	Opaska z płytek granitowych gr. 4 cm szerokości 50 cm	m ²	16,005		
29 d.1. 1	wycena indywidualna	Kratki wentylacyjne 10x25 cm	szt.	23,000		
30 d.1. 1	wycena indywidualna	Kratki wentylacyjne 14x14 cm	szt.	23,000		
31 d.1. 1	wycena indywidualna	Kratki wentylacyjne 10x10 cm	szt.	108,000		
32 d.1. 1	wycena indywidualna	Odtworzenie utwardzeń i nawierzchni zewnętrznych	m ²	9,010		
Razem dział: SZCZELINA OSUSZAJĄCA ZEWNĘTRZNA I TYNKI COKOŁU (do poziomu odsadzki)						
1.2		SZCZELINA OSUSZAJĄCA WEWNĘTRZNA				
33 d.1. 2	wycena indywidualna	Rozebranie posadzek wewnętrznych	m ²	39,240		
34 d.1. 2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	27,468		
35 d.1. 2	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin, oczyszczenie powierzchni	m ²	27,468		
36 d.1. 2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - niewykorzystane pozostałości po rozbiórce fundamentów	m ³	0,137		
37 d.1. 2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³	0,137		
38 d.1. 2	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m ³	0,137		
39 d.1. 2	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów	m ²	27,468		
40 d.1. 2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Podłoże betonowe gr. 5 cm	m ²	19,620		
41 d.1. 2	NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome	m ²	19,620		
42 d.1. 2	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Jastrych cementowy gr. 3 cm	m ²	19,620		
43 d.1. 2	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż konstrukcji z kątownika pod płytę przekrycia szczeliny wentylacyjnej	kg	209,542		
44 d.1. 2	KNR 2-02 0613-06	Ułożenie obudowy szczeliny z EKOPŁYTY	m ²	23,544		
45 d.1. 2	NNRNKB 202 0137-02	Ściany grubości 14 cm z bloczków betonowych	m ²	27,468		
46 d.1. 2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	27,468		
47 d.1. 2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	27,468		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48	KNR 19-01 d.1. 0115-03 2	Zasypanie wykopów piaskiem	m ³	27,390		
49	KNR 19-01 d.1. 0918-05 2	Opaska z płytek granitowych gr. 4 cm szerokości 20 cm	m ²	7,848		
50	d.1. wycena indywidualna 2	Kratki wentylacyjne 10x25 cm	szt.	27,000		
Razem dział: SZCZELINA OSUSZAJĄCA WEWNĘTRZNA						
1.3		TYNKI RENOWACYJNE WEWNĘTRZNE				
51	KNR 19-01 d.1. 0703-01 3	Odbicie tynków	m ²	70,000		
52	KNR 19-01 d.1. 0828-01 3	Wykucie starych spoin	m ²	70,000		
53	KNR 19-01 d.1. 0118-13 3	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odl. do 1 km - niewykorzystane pozostałości po rozbiórce fundamentów	m ³	2,100		
54	KNR 19-01 d.1. 0118-14 3	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³	2,100		
55	d.1. kalk. własna 3	Oplata za wysypisko - gruz	m ³	2,100		
56	KNR BC-02 d.1. 0124-03 3	Stabilizacja zasoleń preparatem powodującym przejście soli w postać nierozpuszczalną	m ²	70,000		
57	KNR 19-01 d.1. 0827-01 3	Spoinowanie murów	m ²	70,000		
58	TZKNBK VIII d.1. 01-22 3	Oszprycowanie podłoża	m ²	70,000		
59	TZKNBK VIII d.1. 02-35 3	Tynk zewnętrzny renowacyjny dwuwarstwowy	m ²	70,000		
60	d.1. wycena indywidualna 3	Naprawa elementów wystroju architektonicznego - odtworzenie przy użyciu zapraw sztukatorskich	kpl.	1,000		
61	KNNR-W 3 d.1. 1204-06 3 analogia	Gruntowanie podłoża	m ²	173,600		
62	TZKNBK VIII d.1. 02-24 3 analogia	Wykonanie przecierki tynków wewnętrznych - <Rx2>	m ²	173,600		
63	KNNR-W 3 d.1. 1204-06 3 analogia	Gruntowanie podłoża pod malowanie	m ²	243,600		
64	KNR-W 2-02 d.1. 1519-03 3	Malowanie tynków farbą mineralną <Rx1,5>	m ²	243,600		
Razem dział: TYNKI RENOWACYJNE WEWNĘTRZNE						
1.4		TYNKI ZEWNĘTRZNE ELEWACJI				
65	KNR 19-01 d.1. 0703-01 4	Odbicie tynków	m ²	288,090		
66	KNR 19-01 d.1. 0828-01 4	Wykucie starych spoin	m ²	80,025		
67	KNR 19-01 d.1. 0118-13 4	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odl. do 1 km - niewykorzystane pozostałości po rozbiórce fundamentów	m ³	8,643		
68	KNR 19-01 d.1. 0118-14 4	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³	8,643		
69	d.1. kalk. własna 4	Oplata za wysypisko - gruz	m ³	8,643		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
70 d.1. 4	KNR BC-02 0124-03	Stabilizacja zasoleń preparatem powodującym przejście soli w postać nierozpuszczalną	m ²	80,025		
71 d.1. 4	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów	m ²	80,025		
72 d.1. 4	TZKNBK VIII 01-22	Oszprycowanie podłoża	m ²	80,025		
73 d.1. 4	TZKNBK VIII 02-35	Tynk zewnętrzny renowacyjny dwuwarstwowy	m ²	80,025		
74 d.1. 4	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - gr. tynku 4 cm < R,M,Sx1,3>	m ²	208,065		
75 d.1. 4	wycena indywidualna	Naprawa elementów wystroju architektonicznego - odtworzenie i lub wyrównanie przy użyciu zapraw sztukatorskich	kpl.	1,000		
76 d.1. 4	wycena indywidualna	Naprawa okładzin z dachówki - uzupełnienie dachówek, uszczelnienie	kpl.	1,000		
77 d.1. 4	KNNR-W 3 1204-06 analogia	Gruntowanie podłoża pod malowanie	m ²	288,090		
78 d.1. 4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków farbą mineralną <Rx1,5>	m ²	288,090		
Razem dział: TYNKI ZEWNĘTRZNE ELEWACJI						
1.5	DRENAŻ OPASKOWY					
79 d.1. 5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni - do ponownego ułożenia	m ²	45,000		
80 d.1. 5	KNR 2-01 0205-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z częściowym wywozem urobku	m ³	31,600		
81 d.1. 5	KNR 2-28 0705-01	Podsypka i obsypka filtracyjna ze żwiru grubego	m ³	5,400		
82 d.1. 5	KNR 2-28 0703-02 analogia	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm	m	30,000		
83 d.1. 5	KNR AT-04 0101-03	Ułożenie geowłókniny	m ²	30,000		
84 d.1. 5	KNR-W 2-18 0517-01	Studnia rewizyjna drenarska gł. 2,5 m	szt	2		
85 d.1. 5	KNR-W 2-18 0517-01	Zbiornik żelbetowy szczelny	szt	1		
86 d.1. 5	KNR 2-02 1101-07	Podsypki i obsypki z piasku	m ³	0,900		
87 d.1. 5	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5,000		
88 d.1. 5	KNR 2-02 1101-07	Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z dowozu z zagęszczeniem	m ³	11,860		
89 d.1. 5	KNR 2-31 0511-03	Odtworzenie utwardzeń	m ²	45,000		
Razem dział: DRENAŻ OPASKOWY						
Razem dział: ETAP I						