
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na terenie wokół zabytkowego kościoła w Zakrzewie
ADRES INWESTYCJI : Zakrzewo 40, 63-910 Miejska Górka
INWESTOR : Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Klemensa w Zakrzewie
ADRES INWESTORA : Zakrzewo 40, 63-910 Miejska Górka
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Prace remontowe na terenie wokół zabytkowego kościoła w Zakrzewie

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont pomnika				
2	Ogrodzenie				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS ZEROWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Prace remontowe na terenie wokół zabytkowego kościoła w Zakrzewie						
1		Remont pomnika				
d.1	cena zakładowa	Wykonanie konserwacji - elementów architektonicznych - relief płytki polichromowany (1247 dm2)	kpl	1,000		
d.1	cena zakładowa	Wykonanie konserwacji - elementów architektonicznych - wyprawy zabytkowe, tynki (18100 dm2)	kpl	1,000		
Razem dział: Remont pomnika						
2		Ogrodzenie				
d.2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ogrodzenie	m ²	14,400		
d.2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²	9,600		
d.2	KNR 4-01 0311-05	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. poziomo	m	2,000		
d.2	KNR 4-01 0312-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. poziomych	m	15,000		
d.2	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - tynki czap ogrodzenia	m ²	1,500		
d.2	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000		
d.2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	240,000		
d.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	240,000		
d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0,396		
d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	0,396		
Razem dział: Ogrodzenie						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe na terenie wokół zabytkowego kościoła w Zakrzewie					
1		Remont pomnika			
d.1	cena zakładowa	Wykonanie konserwacji - elementów architektonicznych - relief płytki polichromowany (1247 dm2)	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie konserwacji - elementów architektonicznych - wyprawy zabytkowe, tynki (18100 dm2)			
d.1	cena zakładowa		kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ogrodzenie			
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ogrodzenie	m ²		
d.2	0726-02	150,0*1,60*5%	m ²	12,000	
		150,0*1,60*0,20*5%	m ²	2,400	
				RAZEM	14,400
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.2	0722-03	150,00*1,60*0,80*5%	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
5	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. poziomo	m		
d.2	0311-05	20,00/10	m	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. poziomych	m		
d.2	0312-03	150,00*10%	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - tynki czap ogrodzenia	m ²		
d.2	0728-01	(0,50+0,25*2)*150,00*1%	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 4-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-02	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.2	0102-03	150*(1,60)	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
10	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.2	0303-01	150*(1,60)	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-17	poz.3*0,025*1,10	m ³	0,396	
				RAZEM	0,396
12		Utylizacja gruzu	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.3*0,025*1,10	m ³	0,396	
				RAZEM	0,396